

ردیف بودجه: ۰۲۰۴۰۰۱۰۰۰۷۰۰۲ - شماره درخواست ۱۹۷.

موضوع پیمان: تعمیر و بازسازی خودرو آتش نشانی ایسوزو.

نام پیمانکار: شرکت صنایع حارس حریق.

شماره:

تاریخ:

مشخصات دارندگان حق امضاء

نام و نام خانوادگی: علیرضا صادقی

نام پدر: محمد علی

شماره شناسنامه: ۲۴۷۲

کد ملی: ۰۰۵۶۷۷۳۸۴۶

تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰۶/۲۳

محل صدور: تهران

شناسه ملی: ۱۴۰۱۲۳۴۶۹۱۴

کد اقتصادی: ۱۴۰۱۲۳۴۶۹۱۴

کد پستی شرکت: ۲۳۳۶۱۱۰۰۱۰

شناسه صنفی: ۱۴۰۲۱۱۵۳۷۹

آدرس شرکت: ساوجبلاغ - جاده هشتگرد به سعید آباد ۴۰۰ متر بعد از پاسگاه .

تلفن: ۰۹۱۲۵۶۱۹۲۷۹

شماره حساب شبای شرکت: IR۲۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۱۱۷۲۰۴۳۱۸۰۰۷

امضاء



کوهسار - بلوار امام خمینی (ره) تلفن: ۴-۴۴۳۲۵۹۲۳-۴ نمابر: ۴۴۳۲۷۲۹۳-۴

پست الکترونیک: info@sh-kouhsar.ir

پایگاه اطلاع رسانی: www.sh-kouhsar.ir

این قرارداد به استناد صورتجلسه شماره ۱۴۰۳/۷۶۵۵/ک مورخه ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ در خصوص **تعمیر و بازسازی خودرو آتش نشانی ایسوزو** فی مابین شهرداری کوهسار به نمایندگی آقای مرتضی فلاحت پیشه (شهردار کوهسار) به عنوان کارفرما به نشانی: کوهسار - بلوار امام خمینی (ره) - خیابان شهرداری و از طرف دیگر **شرکت صنایع حارس حریق** به نمایندگی آقای علیرضا صادقی به عنوان فروشنده به نشانی: ساوجبلاغ - جاده هشتگرد به سعید آباد ۴۰۰ متر بعد از پاسگاه، شماره تماس: ۰۹۱۲۵۶۱۹۲۷۹ شرایط ذیل منعقد می گردد:

۱- **موضوع قرارداد: تعمیر و بازسازی خودرو آتش نشانی ایسوزو** که انجام کار طبق جدول ذیل (بر اساس مشخصات فنی) با هماهنگی دستگاه نظارت می باشد.

۱-۱- کلیه قطعات تحویلی می بایست نو و استفاده نشده و با بالاترین کیفیت تولید و مطابق مشخصات فنی موجود در اسناد باشد.

۱-۲- کلیه تجهیزات و خدمات ارائه شده میبایست دارای یکسال ششمی گارانتی و سه سال ششمی خدمات پس از فروش (تامین قطعات یدکی مصرفی و غیر مصرفی قرارداد) باشند.

۱-۳- تحویل خودرو از ایستگاه آتش نشانی کوهسار به پیمانکار می باشد.

۱-۴- پس از اجرای قرارداد پیمانکار مکلف به تحویل خودروها به ایستگاه آتش نشانی کوهسار می باشد.

۲- **مدت قرارداد:** از تاریخ عقد قرارداد به مدت ۴۵ روز کاری می باشد.

۳- **مبلغ قرارداد:** مبلغ این قرارداد برابر مبلغ ۱۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و به حروف ده میلیارد و هفتصد میلیون ریال (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) می باشد که در مقابل صدور فاکتور توسط کارفرما پس از تأیید واحد آتش نشانی به مجری پرداخت خواهد شد.

۳-۱- مبلغ قرارداد مقطوع می باشد.

۳-۲- پروژه مذکور غیر عمرانی بوده و کلیه کسورات قانونی بر عهده پیمانکار می باشد.

۳-۳- پرداخت ارزش افزوده منوط به ثبت نام در سایت اداره دارائی می باشد و براساس قوانین سال ۱۴۰۳ پرداخت می گردد.

۴- **جریمه تأخیر روزانه:** براساس ماده ۵۰ شرایط عمومی پیمان.

۵- **اقلام و تعداد:**

الف- مشخصات اقلام و کارهای مورد درخواست و قیمت می بایست مطابق جدول مشخصات ریز ذکر شده باشد.

قیمت (ریال)	مشخصات فنی	
	کارهای مورد درخواست :	ردیف
۵۰/۰۰۰/۰۰۰	دمونتاژو جداسازی کلیه تجهیزات فعلی منصوب بر روی خودرو از قرار کابینهای پمپ و تجهیزات، پمپ آب، مانیتور، هوزریل، مخازن آب و فوم، شاسی فرعی و پایه های مخازن و کابین ها،	(۱)



	سیستم لوله کشی ، سیستم برق و روشنایی و	
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰	شاسی اصلی ، شاسی فرعی و پایه های استقرار مخزن و کابینها مورد بازمینی ، اصلاح و پس از انجام مراحل پاکسازی و رفع پوسیدگی ، رنگ آمیزی خواهند گردید . در صورت لزوم قسمت های آسیب دیده و فرسوده تعویض و پایه های مناسب همراه با ضربه گیر ارتعاشی با لاستیکهای فشرده (کله قندی) جایگزین خواهد گردید.	(۲)
۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	ساخت و نصب اسکلت سازه اصلی کابین ترکیبی جدید (سوپر استراکچر) بصورت یکپارچه متشکل از ۳ عدد محفظه مجزا از قرار : کابین جلو (تعبیه شده در پشت کابین راننده مجهز به قفسه بندی های متناسب با نوع تجهیزات به تعداد کافی با طراحی مناسب مخصوص استقرار و جانمایی تجهیزات همراه) - کابین های میانی (تعبیه شده در پشت کابین جلو ، مخصوص استقرار مخزن آب در قسمت میانی کابین و چیدمان تجهیزات در محفظه های طرفین مخزن با تعبیه طبقات و فضا سازی مناسب جهت دسترسی به تجهیزات) - کابین عقب (تعبیه شده در انتهای شاسی مخصوص استقرار پمپ آب ، هوزریل ، مانیتور ، سیستم لوله کشی ، تابلو عملیاتی و ...) با استفاده از شبکه بندی مقاوم پروفیل های فولادی دارای مقاومت خمشی و پیچشی بالا همراه با ۲ لایه پوشش آسترپوکسی و رنگ اپوکسی ضد زنگ .	(۳)
۱/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	اعمال لایه های پوششی کابین از قرار : - پوشش سقف کابین ها با استفاده از ورق آلومینیوم آجدار به ضخامت ۳ میلیمتر بمنظور جلوگیری از لغزندگی . - پوشش سقف مخزن مطابق با تکنولوژی روز دنیا با استفاده از پوشش مواد ضد لغزنده Anti Split . - پوشش بدنه کابینها با استفاده از ورق آلومینیوم ساده با ضخامت ۱/۵ میلیمتر با قابلیت تعویض آسان . - پوشش کف کابین ها با استفاده از ورق آلومینیوم ساده به ضخامت ۲ میلیمتر . - تعبیه قلاب های مناسب بر روی سقف کابین ها جهت جابجایی تعمیراتی و بلند کردن کابین ها.	(۴)



شماره

	<p>- استفاده از چسب های آبنندی مخصوص درزگیری خودروبی همراه با میخ پرچ جهت استحکام بیشتر در اتصال ورق به پروفیل های سوپر استراکچر.</p>	
۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	<p>تعویض کامل درب های کرکره ای و نصب تعداد ۷ عدد درب کرکره ای آلومینیومی مجهز به دستگیره های لوله ای قفل شو همراه استویرهای پلاستیکی ، قفل سوئیچی مضاعف ، نوارهای لاستیکی و گردگیر ، کانالهای آبرو آلومینیومی در بالای درب هاو ...</p>	(۵)
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰	<p>بازبینی ،اصلاح و تعویض قسمت های فرسوده و اجرای سیستم انتقال نیرو از گیربکس تا پمپ آب شامل مجموعه P.t.o ، گیربکس واسطه و گاردان های انتقال نیرو.</p>	(۶)
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	<p>بازبینی و سرویس پمپ آب خودرو.</p>	(۷)
۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰	<p>ساخت و نصب مخزن آب جدید از جنس فولاد ضد زنگ استنلس استیل ۳۰۴ به ضخامت ۳ میلیمتر با حداکثر ظرفیت ۳۰۰۰ لیتر متناسب با وزن مجموع ناخالص شاسی همراه با متعلقات و اتصالات مورد نیاز مطابق با الزامات استاندارد از قرار:</p> <ul style="list-style-type: none"> - تعبیه لجن گیر با شیب و عمق مناسب و شیر تک ضرب تخلیه نهایی در محلی قابل دسترس. - تعبیه موج گیرهای طولی و عرضی بدون ایجاد مانع برای انجام بازرسی و سرویس در داخل مخزن . - تعبیه گرداب گیر و لوله سر ریز آب اضافی جهت تخلیه آب مازاد از ظرفیت مخزن . - تعبیه قلاب (HOOK) جهت جابه جایی مخزن . - تعبیه در یچه آدم رو با قطر ۵۰ سانتیمتر و درب مناسب با محور لولایی و ضامن قفل کن جهت بازدید های دوره ای و تعمیرات . - تعبیه نشاندهنده سطح آب از نوع الکترو مغناطیسی بر روی تابلو عملیاتی انتهای خودرو . - تعبیه دو عدد ورودی به قطر ۱/۲ اینچ همراه با کولپینگ های مربوطه مجهز به شیر قطع کن از نوع توپی در دو طرف مخزن جهت پر نمودن مخزن آب از هیدرانت ها . - تعبیه لوله رابط از مخزن به پمپ همراه با شیر پروانه ای به قطر ۴ اینچ (بع حارس حریدی) - مکش آب از مخزن . 	(۸)



	- تعبیه لوله رابط از پمپ به مخزن همراه با شیر گازی به قطر ۱/۵ اینچ (پرکن مخزن).	
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	تعبیه تعداد دو عدد گالن فوم ۲۰ لیتری در داخل کابین خودرو جهت عملیات کفسازی	(۹)
۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰	نصب یک دستگاه هوزریل مجهز به شیلنگ فشار قوی ۱ اینچ بطول ۲۵ متر مجهز به نازل با قابلیت پاشش بصورت فوگ و جت و کنترل دستی در داخل کابین عقب خودرو.	(۱۰)
۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰	نصب یک دستگاه مانیتور آبپاش سقفی ایرانی همراه با لوله کشی ها و شیر آلات مربوطه مجهز به فک بال کبوتری با قابلیت پاشش بصورت فوگ و جت با قابلیت کنترل دستی مطابق با مشخصات فنی زیر بر روی سقف کابین عقب خودرو. حداکثر ظرفیت خروجی: ۳۰۰۰ لیتر در دقیقه قدرت پرتاب: ۴۵ متر قدرت مانور افقی تا ۳۶۰ درجه حرکت عمودی: از ۱۵- تا ۷۵ درجه جنس بدنه و فک: آلیاژ آلومینیوم ضد زنگ جنس لوله: استنلس استیل	(۱۱)
۸۰/۰۰۰/۰۰۰	تعبیه سیستم گاز دستی چرخنده ای در کابین عقب خودرو.	(۱۲)
۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰	تعمیر کامل سیستم برق و روشنایی کاربری آتش نشانی شامل پرژکتور ها، چراغها، سیم کشی ها و... - تعبیه تعداد ۸ عدد چراغ های چشمک زن و چراغ روشنایی در طرفین و انتهای خودرو که با چراغ چشمک زن سرتاسری منصوب بر روی سقف کابین راننده فعال میگردند. - تعبیه یک عدد چراغ نورافکن قوی بر روی مانیتورسقفی خودرو. - تعبیه سوکت جهت برق اضطراری و چراغ سیار در محل مناسب در داخل کابین تجهیزات. - تعبیه تعداد ۶ عدد چراغ روشنایی در داخل کابین های خودرو همچنین نصب علائم ترافیکی مطابق با استاندارد بر روی بدنه خودرو.	(۱۳)
۵۰/۰۰۰/۰۰۰	بازبینی و سرویس و راه اندازی کامل سیستم هشدار خودرو شامل چراغ چشمک زن سرتاسری، آمپلی فایر، بلندگو و آذیر.	(۱۴)



۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰	ساخت و نصب یکدستگاه تابلو عملیاتی در داخل کابین پمپ مجهز به کلید ها و نشانگرهای عملیاتی از قرار: گیج نشاندهنده خلاء پمپ ، گیج نشاندهنده فشار ضعیف پمپ ، گیج نشاندهنده فشار قوی پمپ ، کلید های روشنایی اطاقها ، نشاندهنده سطح آب مخزن ، کلید پرژکتور مانیور ، کلید برق اصلی .	(۱۵)
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	بازبینی ، سرویس و نصب و راه اندازی سیستم لوله کشی خودرو با تعویض اتصالات و شیر آلات معیوب	(۱۶)
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰	تعییه رکاب های طرفین و سپر عقب خودرو با پوشش ورق آلومینیوم آجدار جهت جلوگیری از لغزش .	(۱۷)
۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰	تعویض ورق های بغل بدنه طرفین خودرو زیر مخزن از جنس ورق آلومینیوم ساده و همچنین نصب گلگیرهای جدید از جنس فایبر گلاس در عقب خودرو.	(۱۸)
۶۰/۰۰۰/۰۰۰	تعییه نردبان صعود به سقف خودرو در قسمت پشت کابین عقب خودرو.	(۱۹)
۲۰/۰۰۰/۰۰۰	پایه گذاری جهت استقرار نردبان دوپل کشویی متعلق به کارفرما بر روی سقف خودرو.	(۲۰)
۵۰/۰۰۰/۰۰۰	تعییه محفظه های نگهداری شیلنگ های خرطومی مکش و شیلنگ های پرلون در داخل کابین های خودرو	(۲۱)
۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	رنگ آمیزی کامل خودرو شامل کابین راننده ، کابین های تجهیزات و پمپ ، مخزن آب ، گلگیر ها و ... برنگ قرمز آتشی نشانی همراه با نوار های شبرنگ کناری .	(۲۲)
۱۰/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰	جمع کل مبلغ پیشنهادی بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده:	

۶- مفاد قرارداد :

۶-۱) کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد.

۶-۲) ارائه برگ ضمانت نامه های لوازم و کالاهای مورد استفاده الزامی می باشد.

۶-۳) تعمیر و بازسازی و نصب و راه اندازی این پروژه بعهد پیمانکار می باشد.

۶-۴) پیمانکار تحت هیچ عنوان حق واگذاری تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر نخواهد داشت.



۵-۶) پیمانکار مکلف است کلیه وسایل و تجهیزات را از نوع مرغوب، دارای استاندارد کیفی و فنی لازم و مطابق مشخصات اعلامی و مورد تأیید کارفرما تأمین نماید.

۶-۶) شهرداری می تواند مبلغ ۲۵٪ از کل مبلغ قرارداد را بعنوان پیش پرداخت در قبال اخذ ضمانت نامه معتبر بانکی به پیمانکار پرداخت نماید.

۶-۷) تخلف از هر یک از مفاد قرارداد مجوز فسخ یکجانبه برای کارفرما خواهد بود و پیمانکار در این خصوص اعتراضی ندارد.

۶-۸) سپرده پیمانکار پس از تحویل کالاهای مورد نظر خواسته شده در محل شهرداری و پس از تایید حوزه آتش نشانی به پیمانکار تحویل می گردد.

۶-۹) پیمانکار اقرار به عدم شمول ممنوعیت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولتی و کشوری مصوب دیماه ۱۳۳۷ مینماید.

۶-۱۰) شهرداری می تواند تا حداکثر ۲۵ درصد مبلغ پیمان را کاهش و یا افزایش دهد.

۶-۱۱) پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرای کلیه کارهای موضوع قرارداد را بر اساس مشخصات ارائه شده و دستورات کتبی کارفرما یا نماینده او در حدود مشخصات بعهده داشته و نظارتی که از طرف دستگاه نظارت، کارفرما یا نماینده آنها در ضمن انجام کارها می باشد، به هیچ وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.

۶-۱۲) پیمانکار موظف است اصول و موارد ایمنی مربوط به انجام کار موضوع قرارداد را رعایت نماید و کارفرما هیچ گونه مسئولیتی به عهده ندارد کلیه وظایف و مسئولیتهای ناشی از قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و رعایت آنها را در هر زمان به عهده پیمانکار خواهد بود.

۶-۱۳) در صورتی که به علت سهل انگاری یا اشتباه خسارتی به کارفرما وارد شود پیمانکار موظف به جبران و پرداخت خسارات وارده علاوه بر جرایم مقرر به کارفرما می باشد.

۶-۱۴) هر گونه عیب و نقصان که در اثر جابجایی قطعات قبل از تحویل در کالای موضوع قرارداد ایجاد شود تماماً به عهده پیمانکار خواهد بود و پیمانکار مکلف است به محض اعلام کارفرما نسبت به تعویض آن در صورت امکان و با موافقت کارفرما طبق مشخصات مندرج در قرارداد و مشخصات فنی پیوست آن بدون دریافت وجهی اقدام نماید.

۶-۱۵) مسئولیت هر گونه حادثه و اتفاق در حین انجام موضوع قرارداد که ناشی از بی توجهی و سهل انگاری که سبب جرح، معلولیت و فوت کارگران و غیره گردد به عهده پیمانکار است.

۶-۱۶) پیمانکار متعهد می گردد نواقص اعلام شده دستگاه نظارت را سریعاً ظرف مدت تعیین شده توسط دستگاه نظارت رفع نماید.



تاریخ:

شماره:

پوست:

هیچ گونه عذری برای تأخیر در تحویل خودرو و یا انجام خدمات موضوع این قرارداد مورد قبول کارفرما نخواهد بود و در صورت تأخیر پیمانکار در تحویل موضوع قرارداد نسبت به هر روز تأخیر یک دهم درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد کسر خواهد گردید.

(۱۱) دوره تضمین (کالا و تجهیزات فنی)

پیمانکار صحت و درستی تجهیزات و کالای موضوع قرارداد را از هر جهت به مدت یک سال پس از تحویل، تعمیر و بازسازی و راه اندازی تضمین می نماید و متعهد است به محض اعلام کتبی کارفرما حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مراجعه و قطعات و لوازم مورد نیاز در دوران تضمین را به طور رایگان ارائه و تأمین نماید در غیر اینصورت شهر داری با کسر هزینه بعلاوه ۱۵٪ از مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.

(۱۲) حوادث قهریه (فورس ماژور)

هیچ گونه عذری برای تأخیر در انجام موضوع قرارداد (به استثنای حوادث قهریه) مورد قبول کارفرما نخواهد بود و در صورت بروز حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) کارفرما مجاز به فسخ یا تمدید قرارداد یا تجدیدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود به هر حال هیچ گونه حقی به نفع پیمانکار علیه کارفرما ایجاد نخواهد شد. تبصره ۱: حادثه قهریه باید بلا واسطه مانع اجرای قرارداد و انجام تعهدات شده باشد. تبصره ۲: افزایش قیمت تجهیزات یا سطح دستمزدها، تورم، تغییر برابری نرخ ارزها و موارد دیگری از این قبیل تحت هیچ عنوان جزو موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد.

(۱۳) اقامتگاه:

اقامتگاه طرفین همان است که در صدر قرارداد قید گردیده است و کلیه مکاتبات به محل مذکور ارسال و ابلاغ شده محسوب میگردد در صورت تغییر در آدرس طرفین مکلف به اعلان کتبی به طرف مقابل خواهند بود. این قرارداد در چهار نسخه و سیزده بند تهیه که هر یک از نسخ حکم واحد را دارد.

مرتضی فلاحی پیشه

شهردار کوهسار

کارفرما



علیرضا صادقی

شرکت صنایع حارس حریق

پیمانکار



۱۷-۶) پیمانکار اقرار می نماید ممنوع معامله نبوده و منع قانونی برای انعقاد قرارداد ندارد و در صورت کشف فساد، جبران کلیه خسارات و غرامات را تعهد می نماید.

۱۸-۶) در صورت روشن شدن صحت نقیصه در خصوص لوازم موضوع قرارداد در هر مرحله از اجرا و بهره برداری، پیمانکار موظف است هزینه اجرا و تعویض و تامین مجدد آن ها را نیز تقبل نماید.

۱۹-۶) پیمانکار مطابق بخشنامه شماره ۴۲۸۲۹/ت/۳۵۷۸۶ هـ مورخ ۹۶/۰۴/۱۵ هیئت وزیران و فهرست پیوست آن مکلف به رعایت مفاد ممنوعیت خرید کالاهای خارجی و غیره دارای تولید مشابه داخلی موضوع بخشنامه در انجام و اجرای عملیات مناقصه فوق الذکر می باشد.

۲۰-۶) پیمانکار متعهد است کلیه اجناس و قطعات تحویلی نو و استفاده نشده با بالاترین کیفیت تولید و مطابق مشخصات فنی موجود در اسناد باشد.

۲۱-۶) پیمانکار موظف پس از بازسازی خودرو موضوع قرارداد تاییدیه دستگاه نظارت را خذ نماید.

۲۲-۶) پیمانکار مکلف است کلیه داغی ها را پس از هر باز بازسازی خودرو به دستگاه نظارت تحویل دهد.

۷) جرایم متعلقه پیمان :

چنانچه پیمانکار نتواند موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد به ازای هر روز تاخیر در تحویل تعهدات موضوع قرارداد، جریمه ای معادل ۱٪ (یک درصد) مبلغ کار انجام نشده موضوع قرارداد از پیمانکار اخذ خواهد شد و در صورت تأخیر بیش از ۱۵ روز کارفرما می تواند ضمانتنامه انجام تعهدات را به نفع خود ضبط نماید.

۸) سپرده انجام تعهدات قرارداد

ضمانتنامه حسن اجرای تعهدات به شماره ۹۵/۱/۳۶۲۳۰۱ (شماره سپام ۰۶۵۰۷۰۶۵۰۳۶۱۴۵۰۳۶۶۴۰۲۶۶۴) مورخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۳ به مبلغ ۱/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادره از بانک ملی شعبه آموزش و پرورش هشتگرد در وجه مضمون له (ذینفع) شهرداری کوهسار صادر و از سوی پیمانکار تسلیم شهرداری گردیده است که در صورت تخلف پیمانکار و یا عدم اجرای تعهدات ناشی از این قرارداد با اعلام کتبی شهرداری کوهسار به صادر کننده مبلغ ضمانت نامه به نفع شهرداری ضبط و کارسازی خواهد شد.

۹) دستگاه نظارت : نظارت بر اجرای تعهدات پیمانکار طبق اسناد و مدارک قرارداد از طرف کارفرما به عهده حوزه آتش نشانی کوهسار واگذار شده است و دستور کارهای صادره از سوی دستگاه نظارت در اجرای موضوع قرارداد برای پیمانکار لازم الاجرا بوده و پیمانکار مکلف است بر اساس دستور کارهای صادره از این حوزه اقدام نماید

۱۰) تأخیرات:

